

PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA CONSTRUCCION DE LA COCINA DE
LA ESCUELA EN ANSES A PITRES HAITI

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNIDAD	VALOR	TOTAL
1	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.1	excavacion de zapata de muro	4.32	m3	250	1080	
1.2	relleno para piso	2.4	m3	200	480	
1.3	rellago y compactado de relleno	2.4	m3	50	120	1680
2	HORMIGON ARMADO EN ZAPATA DE MURO					
2.1	cemento	10	fundas	260	2600	
2.2	varilla de 3/8	1.5	quintales	2500	3750	
2.3	arena	1.5	m3	750	1125	
2.4	grava	1.5	m3	750	1125	
2.5	mano de obra	1	P.A	1500	1500	10,100
	VIGA PEIMETRAL					
2.6	cemento	4	fundas	260	1040	
2.7	arena	0.5	m3	750	375	
2.8	grava	0.5	m3	750	375	
2.9	carpinteria y vaciado de hormigon	1	P.A	2500	2500	4290
3	MUROS DE BLOCK					
3.1	bloques de 6	240	unidades	20	4800	
3.2	cemento	10	fundas	260	2600	
3.3	arena	2	m3	750	1500	
3.4	mano de obra	240	unidades	10	2400	11,300
4	cobija					
4.1	mano de obra	1	P.A	1500	1500	
4.2	clavos	7	Lb	40	280	1,780

TOTAL DE GASTOS DIRECTOS		29,150
--------------------------	--	--------

MAS GASTOS INDIRECTOS

transporte de materiales	3%	874.5
--------------------------	----	-------

TOTAL GENERAL		30,024.50
----------------------	--	------------------

PREPARADO POR

ING. KELVIN DE JESUS ROSARIO P.
CODIA 16759